**Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

| Vergabenummer | 8151-17-B-002 |
|---|---|

**1** Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | Gemeinde Tutzing | | |
| Straße | Kirchenstr. 9 | | |
| PLZ, Ort | 82327 Tutzing | | |
| Telefon | +49-8158-2502-0 | Fax | +49-8158-2502-40 |
| E-Mail | vergabewesen@tutzing.de | | |
| Internet | www.staatsanzeiger-eservices.de | | |

**2** Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung, VOB/A**

**3** Auftragsgegenstand

Anbindung Flachbrunnen Kerschlach

**4** Ort der Ausführung

82396 Pähl

**5** Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Bohr- und Brunnenbauarbeiten

- Ausbau Brunnenrohre DN 600, 15,5 m
  - Ziehen der Rohre
  - Bohrarbeiten / Einbau Stützverrohrung
    - -Bodenklasse BN gem. DIN 18301
    - -vorwiegend Kies
    - -Endtiefe ca. 17,5 m
    - -Bohrlochdurchmesser 900 mm
    - -Trockenbohrung mit Einbringen und Wiederziehen einer Hilfsverrohrung

- Neuer Brunnenausbau
  - Einbau von Brunnenrohren DN 500 V2A-Stahl
  - Bohrlochverfüllung:
    - -Beton/Dämmer ca. 1,6 cbm,
    - -Quarz-Filteries ca. 9,7 cbm

- Absperrung des Brunnens
  - Variante A: Einbau eines weiteren, tieferen Sperr-Rohres, DN 750, in vorhandenes Sperr-Rohr DN 1000;
  - Variante B: Ausbau des alten Sperr-Rohres DN 1000 und Einbau eines neuen, tieferen Sperr-Rohres, DN 1000

- Brunnenentwicklung, Pumpversuche

**6** voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

☒ Fertigstellung der Leistungen bis: 28.02.2018

☒ Dauer der Leistung: ca. 4 Wochen

ggf. Beginn der Ausführung: 29.01.2018

© VHB Bayern 2008 - Stand 30.04.2010